


KOLEKTOR ROZDZIELCZY PARY Z UZBROJENIEM I ODWODNIENIEM



- 1P zawór grzybkowy kotłierzowy Dn 100 P25
- 2P zawór grzybkowy kotłierzowy Dn 50 P25
- 3P zawór grzybkowy kotłierzowy Dn 25 P25
- 9P manometr tarczowy 160 0-2,5 MPa z U-rurką i kurkiem
- 1PK zawór grzybkowy kotłierzowy Dn 25 P25
- 3PK zawór zwrotny międzykotłierzowy RK 76 Dn 25 P25
- 2PK zawór odwadniający płytakowy UNA 45 kotłierzowy Dn 25 P25
- 4P kolektor z kóćcami z kotłierzami z szyjką Pn 25(PN EN 10292-1) z rury P265GH 219x7,1 (króćce ze stali P265GH: Dn 100 114,3x4, Dn 50 -60,3x3,2; Dn 25 -33,7x2,9
- stopy kolektora -stal kształtowa C 150
- kotłnierze wg PN-EN 10292-1

Izolacja kolektora- wełna mineralna grubość 100 w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,8mm lub 1,0mm
Szczegółowe dane armatury zawarto w zestawieniu urządzeń

<div><div>STUDIO</div><div>ARCHITEKTURY</div><div>Piotr Ćwirko</div></div>	<div>STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Ćwirko</div> <div>47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5, tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektury.com</div>		Branża: INST. -TECH.	
	Treść rysunku: <div>Kolektor rozdzielczy pary</div>		Skala: 1:50	Numer rysunku: S9
Obiekt: Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska na przykładzie Kopalni Królowa Luiza w Zabrzu, ul. Wolności 410, dz. nr 4356/122; 4358/133; 4360/133; 4373/64; 4375/64; 4380/64 (k.m:2; obręb: Zaborze; 11) Rozbiórka pomieszczeń biurowo - warsztatowych w dobudówce budynku maszyny parowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię parową, ze stacją wymienników para - woda i SUW oraz wykonanie schodów zewnętrznych do pomieszczenia kotłowni i budowa kominów zewnętrznych.			Etap: PROJEKT WYKONAWCZY	
			Data: 04.2017 r.	
Inwestor:	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze ul. Jodłowa 59			
Adres budowy:	Zabrze, ul. Wolności 410, nr ewid. działki 4380/64 k.m. 2, obręb: Zaborze; 11, jednostka ewidencyjna: Zabrze			
Autor instalacji:	mgr inż. Oskar Wolny	upr. nr OPL / 1068 / PWOS / 14	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. Alfred Matuszek	upr. nr 318 / 68	Podpis:	