


WENTYLACJA WYWIEWNA WKŁAD KOMINA
STALOWEGO-WIDOK Z BOKU



Wentylacja wywiewna		
W1	-wyrzutnia dachowa	typ C Dn 500
W2	-rura L=250	Dn 450
W3	-rura L=330	Dn 450
W4	-rura L=1000	Dn 450
W5	- trójkąt 90 stopni	Dn 450
W6	- wyczystka drzewiowa	Dn450
W7	- rura teleskopowa 350-450	Dn 450
W8	- odprowadzenie skroplin	Dn 450
W9	-rura L=500	Dn 450
Krw	- czerpnia ścienna typu B	Dn 500

szczelinę pomiędzy kratką a rurą
wypełnić wełną mineralną
kratkę zlicować ze ścianą
regulując dł. rury teleskopowej

Elementy W2-W9 wkładu wykonane
w systemie odpowiadającym wymaganiom
systemom odprowadzania spalin z kotłów
gazowych-ze stali kwasoodpornej

<div><div>STUDIO</div><div>ARCHITEKTURY</div><div>P i o t r Ć w i r k o</div></div>	<i>STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Ćwirko</i> 47-500 Krapkowice ul. Prudnicka 5, tel. 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektury.com	Branża: INST. -TECH.				
		Treść rysunku: WKŁAD KOMINA WENTYLACYJNEGO	Skala: 1:30	Numer rysunku: S8		
		Obiekt: Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska na przykładzie Kopalni Królów Łuży w Zabrze, ul. Wolności 410, dz. nr 4356/122; 4358/133; 4360/133; 4373/64; 4375/64; 4380/64 (k.m.2; obręb: Zabrze; 11) Rozbiórka pomieszczeń biurowo - warsztatowych w dobudówce budynku maszyny parowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię parową, ze stacją wymienników para - woda i SUW oraz wykonanie schodów zewnętrznych do pomieszczenia kotłowni i budowa kominów zewnętrznych.			Etap: PROJEKT WYKONAWCZY	
		Data: 04.2017 r.				
Investor:		Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze, 41-800 Zabrze ul. Jodłowa 59				
Adres budowy:		Zabrze, ul. Wolności 410, nr ewid. działki 4380/64 k.m. 2, obręb: Zabrze; 11, jednostka ewidencyjna: Zabrze				
Autor instalacji:		mgr inż. Oskar Wołny	upr. nr OPL / 1068 / PWOS / 14	Podpis:		
Sprawdzający:		mgr inż. Alfred Matuszek	upr. nr 318 / 68	Podpis:		