



RZUT KONSTRUKCJI DACHU
SKALA 1:50


ZAKRES OPRACOWANIA



SZCZEGÓŁ B
1:25



SZCZEGÓŁ A
1:25



- Drewno sosnowe C27 klasy I
o wilgotności do 20% zabezpieczone
przeciw biologicznie
- Murłaty układać na papie asfaltowej na istniejących ścianach
Wszystkie elementy drewniane oparte na murze
układać na papie asfaltowej
- Murłaty wzdłuż ściany istniejącego budynku części wyższej
mocować do istniejącej ściany kotwami wklejanymi M16 na żywicy
systemowej, w rozstawie co 75 cm
- Elementy drewniane łączyć ze sobą gwoździami
oraz złączami systemowymi oraz wkrętami do drewna
- Krokwie k1 - 8/20 cm
Murłaty M1-M5 - 14/14 cm

<div>STUDIO</div> <div>ARCHITEKTURY</div> <div>Piotr Ćwirko</div>		<div>STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Ćwirko</div> <div>47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5, tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektury.com</div>		<div>Branża:</div> <div>ARCH-KONSTR</div>	
Treść rysunku:		RZUT KONSTRUKCJI DACHU		Skala:	Numer rysunku:
				1:50	K5.1
Obiekt: Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska na przykładzie Kopalni Królowa Luiza w Zabrze, ul. Wolności 410, dz. nr 4356/122; 4358/133; 4360/133; 4373/64; 4375/64; 4380/64 (k.m.2; obręb: Zaborze; 11) Rozbiórka pomieszczeń biurowo - warsztatowych w dobudówce budynku maszyny parowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię parową, ze stacją wymienników para - woda i SUW oraz wykonanie schodów zewnętrznych do pomieszczenia kotłowni i budowa kominów zewnętrznych.				Etap: PROJEKT WYKONAWCZY	
				Data: 04.2017 r.	
Inwestor:		Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze, 41-800 Zabrze ul. Jodłowa 59			
Adres budowy:		Zabrze, ul. Wolności 410, nr ewid. działki 4380/64 k.m. 2, obręb: Zaborze; 11, jednostka ewidencyjna: Zabrze			
Autor konstrukcji:		mgr inż. Tomasz Wengel	nr uprawnień OPL/0949/PWOK/13	Podpis:	
Sprawdzający konstrukcję:		mgr inż. Piotr Ćwirko	nr uprawnień 69/2000/Op	Podpis:	
Opracował:		mgr inż. Arnold Ryczysz		Podpis:	