



**MUZEUM
GÓRNICTWA
WĘGLOWEGO
W ZABRZU**

41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59
tel: +48 32 630 30 91
fax: +48 32 277 11 25
biuro@muzeumgornictwa.pl
www.muzeumgornictwa.pl



**KOPALNIA
GUIDO**

ul. 3 Maja 93,
41-800 Zabrze,
kopalniaguido.pl



**SZTOLNIA
KRÓLOWA
LUIZA**

ul. Wolności 410,
41-800 Zabrze.

Znak sprawy ZP/19/MGW/2017

Katowice, dnia 25 października 2017 r.

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) **ZAMAWIAJĄCY** uprzejmie informuje, że w postępowaniu przetargowym Nr ZP/19/MGW/2017 na roboty budowlane pn. **Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”** złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SIWZ, zawierające pytanie następującej treści na które **ZAMAWIAJĄCY** udziela odpowiedzi:

PYTANIE Nr 1

W dniu 02.10.2017 wystąpiliśmy do Państwa z pismem o wyznaczenie terminu wizji lokalnej obiektu. Nadmieniamy, że data ta jest znacznie wcześniejsza, niż ustawowy termin na zadawanie pytań i składanie wniosków do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z ogłoszeniem o zamówieniu (20.09.2017) i terminem określonym w art. 38 ust. 1 ustawy *Prawo zamówień publicznych* – naszym zdaniem – termin na zadawanie pytań mija w dniu 08.10.2017. W dniu 05.10.2017 wyznaczyli Państwo termin wizji lokalnej dopiero na dzień 12.10.2017, tj. na 10 dzień licząc od dnia zgłoszenia przez nas stosownego wniosku. W związku ze specyfiką niniejszego zamówienia (tj. robotami budowlano-konserwatorskimi w obiekcie zabytkowym) – naszym zdaniem dopiero wizja lokalna obiektu pozwoli na pełne zapoznanie się z charakterem obiektu i umożliwi przygotowanie rzetelnej, uwzględniającej wszelkie okoliczności – wyceny robót. Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie do Państwa pytań do dnia 13.10.2017 (włącznie). Prosimy o zadeklarowanie, że Państwo udzielą na te pytania odpowiedzi.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 1

Zamawiający odpowiada na zapytania Wykonawców złożone po wizji lokalnej. Zamawiający dokona zmiany terminu składania ofert. Stosowne zawiadomienie o zmianie SIWZ zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

PYTANIE Nr 2

Prosimy o wskazanie miejsca na zorganizowanie zaplecza budowy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 2

Zaplecze budowy należy zorganizować na terenie objętym opracowaniem.



**MUZEUM
GÓRNICTWA
WĘGLOWEGO
W ZABRZU**

41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59
tel: +48 32 630 30 91
fax: +48 32 277 11 25
biuro@muzeumgornictwa.pl
www.muzeumgornictwa.pl



**KOPALNIA
GUIDO**

ul. 3 Maja 93,
41-800 Zabrze,
kopalniaguido.pl



**SZTOLNIA
KRÓLOWA
LUIZA**

ul. Wolności 410,
41-800 Zabrze.

Znak sprawy ZP/19/MGW/2017

PYTANIE Nr 3

Zgodnie z dokumentacją projektową (ze skali rys. nr A402 – Detale, PW Architektura) wynika, że grubość wielkowymiarowych płyt kamiennych (piaskowiec ryflowany) zaprojektowano o gr. 2 cm. Prosimy o potwierdzenie prawidłowości technicznej tego rozwiązania.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 3

Prawidłowa grubość wielkowymiarowych płyt kamiennych (piaskowiec ryflowany wynosi min. 6 cm.

PYTANIE Nr 4

Prosimy o wskazanie rodzaju, koloru, lokalizacji złoza piaskowca, z którego mają być wykonane w/w płyty tarasowe.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 4

Płyty grubości min. 6 cm ryflowane. Ryfle w odstępach 5 cm o przekroju 0,5 cm x 0,5 cm. Piaskowiec w tonacji szaro-żółto-beżowej, średnioziarnisty. Kolor nawiązujący do oczyszczonego i piaskowca na cokole budynku. Próbkę należy przedstawić do wyboru i akceptacji dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zamawiającego oraz Projektanta.

PYTANIE Nr 5

Prosimy o przekazanie detalu konstrukcji nawierzchni z płyt kamiennych wraz z warstwami podbudowy w miejscu, gdzie jak pokazano na rys nr 001 PZT (PW Architektura) nawierzchnia z płyt z piaskowca (wielkowymiarowych ?) znajduje się na stropie garażu podziemnego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 5

Płyty 6 cm na podbudowie z kruszywa zgodnie z projektem.

PYTANIE Nr 6

Prosimy o wyjaśnienie – w jaki sposób należy zabezpieczyć nawierzchnię z płyt z piaskowca (na stropie garażu podziemnego) przed najeżdżaniem przez parkujące tam samochody.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 6

Należy przewidzieć 2 słupki w narożach pomiędzy miejscami postojowymi a chodnikiem z piaskowca wykonane w formie elementu palisady o wym. min. 12 cm x 12 cm, h=120 cm.

PYTANIE Nr 7

Prosimy o podanie wymaganych wymiarów płyt kamiennych z piaskowca – stanowiących nawierzchnie miejsc – poza tarasem nad salą kryształową – tj. schodów terenowych i chodników obejścia wokół budynku.



**MUZEUM
GÓRNICTWA
WĘGLOWEGO
W ZABRZU**

41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59
tel: +48 32 630 30 91
fax: +48 32 277 11 25
biuro@muzeumgornictwa.pl
www.muzeumgornictwa.pl



**KOPALNIA
GUIDO**

ul. 3 Maja 93,
41-800 Zabrze,
kopalniaguido.pl



**SZTOLNIA
KRÓLOWA
LUIZA**

ul. Wolności 410,
41-800 Zabrze.

Znak sprawy ZP/19/MGW/2017

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 7

Wymagane wymiary płyt kamiennych z piaskowca to 60 x 180 x 6 cm

PYTANIE Nr 8

Prosimy o sprecyzowanie technologii wykończenia ścian zjazdu do garażu podziemnego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 8

Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy silikatowy. Kolor nawiązujący do oczyszczonego i piaskowca na cokole budynku. Próbkę należy przedstawić do wyboru i akceptacji dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zamawiającego oraz Projektanta.

PYTANIE Nr 9

Prosimy o zdefiniowanie koloru okładziny elewacji dobudowywanej od strony północnej. Na rysunku nr A301 Elewacje (PW Architektura) pokazano blachę miedzianą w kolorze szarym (?).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 9

W projekcie przewidziano wykończenie z blachy tytan cynk w kolorze RAL 7016 lub blachy miedzianej patynowanej. Należy wykonać miarodajny „mock up” na budowie i przedstawić do wyboru i akceptacji dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zamawiającego oraz Projektanta

PYTANIE Nr 10

Prosimy o udostępnienie detalu rozwiązania projektowego osadzenia w elewacji okienek OZ_1_EI60 doświetlających klatkę schodową.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 10

Zgodnie z rys. A402 det. 11

PYTANIE Nr 11

Prosimy o udostępnienie detalu obróbki ościeża okładziny elewacyjnej wraz z dociepleniem okienek doświetlających klatkę schodową j.w.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 11

Zgodnie z rys. A402 det. 11

PYTANIE Nr 12

Prosimy o udostępnienie detalu szczegółu miejsc na elewacji z blachy miedzianej, gdzie na rys. elewacji pokazano małe romby – a w miejscach tych nie ma okienek doświetlających klatkę schodową.



Znak sprawy ZP/19/MGW/2017

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 12

Jest to panel z blachy takiej samej jak na całości elewacji. Przewidziane jest cofnięcie 10 cm. Łączenia na rąbek stojący.

PYTANIE Nr 13

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy wymiarami otworów w ścianie żelbetowej Sc-C (rys. nr K-16 PW Konstrukcja) – detal „O” – wymiary 30x30 cm – a wymiarami okienka OZ_1_EI60 (rys. A508 PW Architektura) – wymiary 35,4x35,4 cm.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 13

Otwory w świetle żelbetu 30 x 30 cm.

PYTANIE Nr 14

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy wymiarami otworu w ścianie żelbetowej Sc-B (rys. nr K-16 PW Konstrukcja) – wymiary 120 x 70 cm – a wymiarami wynikającymi z rysunku elewacji (rys. A301 PW Architektura) – gdzie na elewacji zachodniej pokazano żaluzję o dużo większych wymiarach.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 14

Wielkość przebicia 120 x 700 cm.

Rysunki K16 i K18 zostały zrewidowane.

PYTANIE Nr 15

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o sposób zabezpieczenia głębokich wykopów w miejscach, gdzie nowe elementy kubaturowe zostały zaprojektowane w bezpośrednim sąsiedztwie granicy działki.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 15

Elementy znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie granicy są elementami, które zastępują istniejące elementy konstrukcyjne. Istniejące elementy należy wyburzać odcinkowo i zastępować je nową konstrukcją, przed wyburzeniem kolejnego odcinka. Odcinki wyburzeniowe nie dłuższe niż 1,0 m.

PYTANIE Nr 16

Zgodnie z rys. PW Architektury (nr A601 Sufity – rzut piwnicy oraz A602 Sufity – rzut parteru) stropy nad pomieszczeniami -1.14, -1.12, -1.10, -1.9 oraz 0.25, 0.26, 0.24, 0.20, 0.19, 0.18, 0.21 i 0.17 – należy zabezpieczyć do RE120 za pomocą płyt silikatowo-cementowych ogniochronnych. Prosimy o przekazanie szczegółowych rozwiązań projektowych wykonania tych zabezpieczeń, z określeniem rodzaju, grubości i umiejscowienia płyt ogniochronnych w stropach.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 16



Znak sprawy ZP/19/MGW/2017

Zaprojektowane rozwiązanie jest rozwiązaniem systemowym. Należy wykonać zgodnie z instrukcją wybranego producenta.

PYTANIE Nr 17

Kto ponosi koszty wynikające z decyzji Prezydenta Miast Zabrze ZNR56/2017 z dnia 20.04.2017, w wysokości 41 500,00 zł, z tytułu wycięcia drzewa (klon-jawor)?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 17

Koszty wynikające z decyzji Prezydenta Miast Zabrze ZNR56/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. z tytułu wycięcia drzewa (klon-jawor) ponosi Zamawiający.

PYTANIE Nr 18

Czy posiadają Państwo zgody właścicieli przyległych działek na wejście na ich teren celem wykonania robót ziemnych i prac związanych wykonaniem izolacji pionowej oraz dociepleniem ścian piwnic, co w konsekwencji spowoduje wejście z kubaturą nowych robót na przyległe działki – o grubość izolacji?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 18

Zamawiający uzyskał wszelkie zgody niezbędne na etapie projektowym do uzyskania pozwolenia na budowę. W celu zrealizowania robót wynikających z projektu, których realizacja wymaga czasowego zajęcia sąsiednich działek lub ich części Wykonawca we własnym zakresie uzyska niezbędne zgody. Pismo zawierające zgodę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na lokalizację garażu podziemnego oraz remont dobudowywanej części istniejącego obiektu w granicach działek 7847/9 i 3845/14 stanowić będzie załącznik do Zawiadomienie o zmianie SIWZ zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

PYTANIE Nr 19

Proszę o przekazanie rodzaju przykładowej izolacji przeciwwodnej do zastosowania pod płyty fundamentowe.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 19

Należy wykonać izolację zgodnie z dokumentacją. Izolacja ma spełniać wymagania określone w tabelach równoważności stanowiących załącznik do SIWZ

PYTANIE Nr 20

Czy w zakresie prac należy ująć osuszanie murów piwnic jako dodatkową osobną czynność, czy należy przyjąć, że osuszanie odbędzie się równolegle jako efekt wykonania iniekcji – zgodnie z p. 10.13 opisu do PW Architektury oraz p.4.5 opisu do PW Konstrukcji.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 20

Elementem wykonania izolacji murów piwnic jest ich osuszenie.



**MUZEUM
GÓRNICTWA
WĘGLOWEGO
W ZABRZU**

41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59
tel: +48 32 630 30 91
fax: +48 32 277 11 25
biuro@muzeumgornictwa.pl
www.muzeumgornictwa.pl



**KOPALNIA
GUIDO**

ul. 3 Maja 93,
41-800 Zabrze,
kopalniaguido.pl



**SZTOLNIA
KRÓLOWA
LUIZA**

ul. Wolności 410,
41-800 Zabrze.

Znak sprawy ZP/19/MGW/2017

PYTANIE Nr 21

Czy dopuszczają Państwo zamianę materiału do wykonania izolacji poziomej istniejących murów z mikroemulsji silikonowo – siloksanowej (metoda niskociśnieniowa) na krem iniekcyjny?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 21

NIE. Zamawiający nie dopuszcza zamiany rodzaju materiału izolacyjnego.

PYTANIE Nr 22

Prosimy o przekazanie rysunków i zestawienia szaf przeciwpożarowych z wentylacją (opis PB str. 17).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 22

Zgodnie z Zestawieniem Wyposażenia (poz. Sz2 szt. 1).

PYTANIE Nr 23

Prosimy o jednoznaczne określenie wymaganej wysokości podbicia ścian fundamentowych. Według opisów do projektów architektury jest 150 cm, według opisów do projektów konstrukcji 173 cm, z przekroju i układu warstw P1.1 wynika, że po uwzględnieniu grubości warstw podsypkowych powinno być 203 cm.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 23

Wymagana wysokość podbicia jest różna. Wynika to z faktu, że posadzka piwnicy jest posadowiona na różnych poziomach a docelowo wszystkie poziomy mają być doprowadzone do tej samej głębokości (poziom wykończenia - 4,00). Podbicia fundamentów należy wykonać zgodnie z rysunkiem K13.

PYTANIE Nr 24

Zgodnie z opisem do PW konstrukcji podbicie odcinkowe istniejących fundamentów należy wykonać jako zbrojone. Prosimy o przekazanie rysunku zbrojenia podbicia lub wytycznych do jego wykonania.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 24

Podbicia fundamentów należy wykonać zgodnie z rysunkiem K13.

PYTANIE Nr 25

Prosimy o jednoznaczne określenie klasy betonu do wykonania konstrukcji głównej budynku. W opisie do projektu jest to B37, na rysunkach konstrukcji B30. Prosimy również o określenie wymaganej klasy wodoszczelności betonu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 25

Konstrukcje należy wykonać z betonu B30 C25/30. Klasa wodoszczelności W8.



**MUZEUM
GÓRNICCTWA
WĘGLOWEGO
W ZABRZU**

41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59
tel: +48 32 630 30 91
fax: +48 32 277 11 25
biuro@muzeumgornictwa.pl
www.muzeumgornictwa.pl



**KOPALNIA
GUIDO**

ul. 3 Maja 93,
41-800 Zabrze,
kopalniaguido.pl



**SZTOLNIA
KRÓLOWA
LUIZA**

ul. Wolności 410,
41-800 Zabrze.

Znak sprawy ZP/19/MGW/2017

PYTANIE Nr 26

W projekcie architektury na przekrojach warstw posadzkowych na najniższych kondygnacjach oznaczonych symbolami P1.1, P1.2, P1.3 nie ma zaznaczonej warstwy podkładowej z chudego betonu, co jest niespójne z projektem konstrukcji, gdzie tą warstwę zaznaczono. Naszym zdaniem właściwym jest rozwiązanie przyjęte na rysunkach wykonawczych konstrukcji. Proszę o wskazanie, którą wersję należy przyjąć do oferty i które rysunki należy traktować jako nadrzędne.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 26

Należy przyjąć warstwę podkładową z chudego betonu.

PYTANIE Nr 27

Czy w przypadku projektowanych ścian żelbetowych zewnętrznych można zastosować do ich wykonania beton wodoszczelny i nie wykonywać dodatkowych przeciwwodnych izolacji zewnętrznych?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 27

Należy wykonać izolację przeciwwodną.

PYTANIE Nr 28

Prosimy o zaznaczenie umiejscowienia przekrojów A1-A1 i A2-A2 na rysunku K-20.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 28

Dodano oznaczenie przekrojów na rys. K-20.

PYTANIE Nr 29

Prosimy o uzupełnienie PW konstrukcji o brakujący rysunek kratownicy K4.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 29

Podpisano nieopisaną kratownicę jako K4 na rys K21.

PYTANIE Nr 30

W dokumentacji przetargowej zamieszczono wyłącznie schematyczne rysunki kratownic i stalowej konstrukcji dachu. Prosimy o przekazanie szczegółowych rysunków tych elementów.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 30

Rysunki warsztatowe konstrukcji stalowych leżą w gestii wykonawcy.

Rysunki warsztatowe muszą otrzymać akceptację Projektanta, przed oddaniem do realizacji.



**MUZEUM
GÓRNICTWA
WĘGLOWEGO
W ZABRZU**

41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59
tel: +48 32 630 30 91
fax: +48 32 277 11 25
biuro@muzeumgornictwa.pl
www.muzeumgornictwa.pl



**KOPALNIA
GUIDO**

ul. 3 Maja 93,
41-800 Zabrze,
kopalniaguido.pl



**SZTOLNIA
KRÓLOWA
LUIZA**

ul. Wolności 410,
41-800 Zabrze.

Znak sprawy ZP/19/MGW/2017

PYTANIE Nr 31

Czym różnią się rysunki K-13 i K-14 – zbrojenie płyty części istniejącej i który z tych rysunków jest obowiązujący?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 31

Rysunek K-13 jest zbrojeniem podbić fundamentów istniejących, rysunek K-14 jest zbrojeniem płyt fundamentowych pomiędzy istniejącymi podbiciami fundamentów. Oba rysunki obowiązują, wzajemnie się uzupełniają.

PYTANIE Nr 32

Czy istniejące otwory okienne i drzwiowe oraz szerokości dróg i korytarzy pozwalają na wyniesienie z budynku fortepianu?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 32

TAK. Istniejące otwory okienne i drzwiowe oraz szerokości dróg i korytarzy pozwalają na wyniesienie z budynku fortepianu.



Znak sprawy ZP/19/MGW/2017

PYTANIE Nr 33

Prosimy o zmianę zapisów punktu 6.1.2.2. 1) na: Dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania zamówienia, tj.:

1) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji na stanowisku Kierownika Budowy, w tym posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót przy realizacji co najmniej 2 (dwóch) zamówień polegających na przebudowie lub remoncie budynku wpisanego do rejestru zabytków i podlegającego ochronie konserwatorskiej zgodnie z *Ustawą o ochronie zabytków*, o wartości co najmniej 5 000 000,00 złotych każda.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 33

NIE. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE Nr 34

W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ użycie materiałów i urządzeń równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych, które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 34

Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać warunki równoważności określone w *Tabelach równoważności* stanowiących załącznik do SIWZ.

PYTANIE Nr 35

W związku z możliwością dochodzenia przez strony odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych prosimy o wprowadzenie postanowienia ustanawiającego limit wszystkich kar umownych w maksymalnej wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 35

NIE. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE Nr 36

Prosimy o wyznaczenie maksymalnych terminów w jakich Zamawiający będzie zobowiązany do zakończenia czynności związanych z poszczególnymi odbiorami.



Znak sprawy ZP/19/MGW/2017

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 36

Terminy odbiorów: robót zanikających i ulegających zakryciu, końcowego robót oraz odbioru przedmiotu Umowy zostały określone w pkt 27 Wzoru umowy.

Zamawiający zmieni zapisy dotyczące częściowego odbioru robót w ten sposób, że będą one określały termin rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru częściowego robót.

Stosowne zawiadomienie o zmianie SIWZ zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

PYTANIE Nr 37

Prosimy o modyfikację postanowień umowy poprzez ustalenie, w razie zgłoszenia wad/usterek Wykonawca przystąpi do ich usuwania niezwłocznie, z uwzględnieniem możliwości technologicznych Wykonawcy, oraz że termin usunięcia zgłoszonych wad/usterek nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony, z uwzględnieniem charakteru wady/usterki i możliwości technologicznych Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 37

NIE. Zgodnie z SIWZ

Zapisy pkt 32.5 Wzoru umowy przytoczone poniżej należy uznać za wystarczające.

32.5. Strony ustalają następujący tryb zgłaszania i usuwania Wad w okresie gwarancji jakości:

- 3) Usunięcie Wad nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony, przy czym Strony wyznaczając termin usunięcia Wad określą ten termin, kierując się uzasadnionymi względami technicznymi. Usunięcie Wad stwierdza się w protokole usunięcia Wady,*

PYTANIE Nr 38

Prosimy o modyfikację postanowień umowy i SIWZ poprzez ustalenie, że płatności częściowe będą się odbywały do wysokości 90% wynagrodzenia umownego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 38

NIE. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE Nr 39

Prosimy o modyfikację postanowienia ujętego w umowie poprzez ustalenie, że Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców bezpośrednio przed upływem terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 39

Zamawiający zmieni odpowiednie zapisy Wzoru umowy dotyczące uwarunkowania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy od uprzedniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w ten sposób, że warunkiem zapłaty wynagrodzenia wykonawcy będzie



Znak sprawy ZP/19/MGW/2017

przedłożenia na co najmniej 5 dni przed terminem zapłaty potwierdzenia dokonania przez wykonawcę zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom.

Stosowne zawiadomienie o zmianie SIWZ zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

PYTANIE Nr 40

Prosimy o doprecyzowanie jakie ubezpieczenie OC musi posiadać Wykonawca. W SIWZ widnieje zapis, zgodnie z którym jest to min. 10 mln. zł, podczas gdy w umowie kwota ta wynosi min. 15 mln. zł.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 40

Sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC prowadzonej działalności określone w pkt 6.1.1.2. SIWZ dotyczą oceny sytuacji ekonomicznej wykonawcy wymaganej na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Posiadaniem ubezpieczenia OC prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną 10 000 000 PLN musi wykazać się wykonawca na potwierdzenie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

Sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC prowadzonej działalności określone w pkt 17.1. *Wzoru umowy* w wysokości 15 000 000 PLN dotyczą ubezpieczenia wykonawcy w okresie realizacji umowy i służą zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń z tytułu zdarzeń w trakcie wykonywania robót budowlanych.

PYTANIE Nr 41

Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej, o której mowa w § 39.1 pkt. 1-4, 6, 11-16, 20, 21, do np. 0,01%, pkt. 5, 7-10, 22, 23 do np. 500 zł, pkt. 24 c do np. 5%, ust. 39.2. do np. 1.000 zł. Jednocześnie prosimy o modyfikację poprzez zastąpienie sformułowania opóźnienie, zwrotem „zwłoka” każdym przypadku

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 41

NIE. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE Nr 42

Prosimy o wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym Zamawiający przed skorzystaniem z możliwości naliczenia Wykonawcy kar umownych, jak też przed skorzystaniem z możliwości odstąpienia od umowy zawiadomi Wykonawcę na piśmie o zaistnieniu okoliczności uzasadniających zastosowanie kar umownych, jak też odstąpienia od umowy i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na podjęcie odpowiednich działań.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 42

NIE. Zgodnie z SIWZ.

Zapisy pkt 40.6. i 40.7. *Wzoru umowy* w brzmieniu przytoczonym poniżej należy uznać za odpowiednie.



Znak sprawy ZP/19/MGW/2017

40.6. *Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia należnego **WYKONAWCY** lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co **WYKONAWCA** wyraża zgodę.*

40.7. ***ZAMAWIAJĄCY** wezwie **WYKONAWCĘ** do zapłaty kary umownej w formie pisemnej wskazując w wezwaniu termin jej zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.*

PYTANIE Nr 43

Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych (np. źródeł światła w oprawach oświetleniowych, których konieczność wymiany wynika ze zwykłego zużycia, a nie istnienia w nich wad) w okresie gwarancji będzie ponosił Zamawiający (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany)

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 43

Koszty materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji będzie ponosił Zamawiający za wyjątkiem zainstalowanych:

- 1) zabezpieczeń elektronicznych w zakresie w jakim wymagają tego warunki udzielonej gwarancji oraz instrukcje prawidłowej eksploatacji zabezpieczeń elektronicznych,
- 2) urządzeń wentylacji i klimatyzacji w zakresie w jakim wymagają tego warunki udzielonej gwarancji oraz instrukcje prawidłowej eksploatacji urządzeń,

w odniesieniu do których koszty materiałów eksploatacyjnych będzie ponosił Wykonawca.

PYTANIE Nr 44

Prosimy modyfikację zapisu w zakresie okresu udzielanej gwarancji, poprzez wyłączenie z długiego okresu gwarancji wykorzystanych urządzeń i materiałów i zrównanie okresu udzielanej na nie gwarancji z okresem gwarancji udzielanej przez ich producenta, nie krótszym jednak niż 2 lata.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 44

NIE. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE Nr 45

Jednocześnie prosimy o modyfikację w zakresie okresu udzielanej rękojmi, poprzez zrównanie okresu udzielnej rękojmi na materiały i urządzenia z okresem rękojmi udzielanym przez ich producenta, nie krótszym jednak niż 2 lata.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 45

NIE. Zgodnie z SIWZ.



Znak sprawy ZP/19/MGW/2017

PYTANIE Nr 46

Prosimy o modyfikację postanowienia ujętego w umowie w pkt. 29.12 na str. 50 poprzez ustalenie, że uregulowanie należności względem Wykonawcy nastąpi w każdym przypadku wstrzymania lub zaprzestania/przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, bez względu na długość okresu wstrzymania, zaprzestania, przerwy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 46

NIE. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE Nr 47

Prosimy o modyfikację postanowień umowy i ustalenie, że koszty przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego ponosi Zamawiający.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 47

Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz przeglądu na zakończenia okresu gwarancji ponosi Wykonawca. Koszty przeglądów pogwarancyjnych ponosi Zamawiający.

PYTANIE Nr 49

Prosimy o potwierdzenie, że jest możliwe zgłoszenie podwykonawców na etapie realizacji inwestycji, a nie wskazanych w ofercie ani w umowie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 49

Zamawiający potwierdza, że jest możliwe zgłoszenie podwykonawców na etapie realizacji inwestycji, nie wskazanych w ofercie ani też w chwili zawierania umowy zgodnie z pkt 12.3. Wzoru umowy w brzmieniu:

12.3. WYKONAWCA może na warunkach określonych w Umowie:

- 1) *powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, pomimo nie wskazania w Ofercie WYKONAWCY takiej części do powierzenia Podwykonawcom,*
- 2) *wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w Ofercie WYKONAWCY,*
- 3) *zrezygnować z Podwykonawcy.*

Zgłaszanie podwykonawców musi odbywać się na zasadach określonych, pkt 12 *Wzoru Umowy.*

PYTANIE Nr 50

Prosimy o potwierdzenie, że opóźnienie po stronie Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej, placu budowy, itp. będzie stanowiło podstawę do zmiany Umowy w zakresie wydłużenia czasu realizacji przedmiotu zamówienia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 50



Znak sprawy ZP/19/MGW/2017

TAK. Zamawiający potwierdza, że opóźnienie po stronie Zamawiającego, w przekazaniu dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, będzie stanowiło podstawę do zmiany Umowy w zakresie wydłużenia czasu realizacji przedmiotu zamówienia.

PYTANIE Nr 51

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przesunięcia terminu zakończenia realizacji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający pokryje dodatkowe koszty poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą terminu (tj. w szczególności koszty wykonania zabezpieczenia przerwanych robót, utrzymania placu budowy i in.).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 51

NIE. Zamawiający nie będzie pokrywał dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku ze zmianą terminu nawet wówczas gdy zmiana terminu zakończenia realizacji nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

PYTANIE Nr 52

Czy projektowo centrale klimatyzacyjne są dostarczane przez dostawcę w stanie bez opomiarowania, automatyki sterującej i sterownika głównego?

Z punktu widzenia zarówno Inwestora jak i Głównego Wykonawcy poprawniejsze wydaje się rozwiązanie dostawy całości centrali, jej montażu (zarówno w części samego urządzenia jak i instalacji kanałowej) i uruchomienia przez jeden podmiot. Ułatwia to określenie odpowiedzialności za poprawność pracy instalacji HVAC (całość dostawy i uruchomienia i regulacji leży po jednej stronie). W takim rozwiązaniu dostawca centrali i sterownika jest jedynie odpowiedzialny za otwarcie urządzenia na integrację z systemem nadrzędnym (od strony sprzętowej i programowej). Prosimy tutaj o decyzję co do zakresu dostawy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 52

Wykonawca jest odpowiedzialny za kompleksowe wykonanie instalacji HVAC wraz z automatyką. Dopuszcza się wykonanie automatyki w oparciu o elementy producentów urządzeń HVAC, pod warunkiem zapewnienia funkcjonalności wymaganej w projekcie i integracji z BMS-em.

PYTANIE Nr 53

Przyjmujemy, że klimakonwektory są dostarczane z własnymi sterownikami i regulatorami ściennymi (zadajnikami pomieszczeń), przystosowanymi do integracji z systemami nadrzędnymi przez wymagany projektem protokół BacNet.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 53

Wykonawca jest odpowiedzialny za kompleksowe wykonanie instalacji HVAC wraz z automatyką. Dopuszcza się wykonanie automatyki w oparciu o elementy producentów urządzeń HVAC, pod warunkiem zapewnienia funkcjonalności wymaganej w projekcie i integracji z BMS-em.



**MUZEUM
GÓRNICTWA
WĘGLOWEGO
W ZABRZU**

41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59
tel: +48 32 630 30 91
fax: +48 32 277 11 25
biuro@muzeumgornictwa.pl
www.muzeumgornictwa.pl



**KOPALNIA
GUIDO**

ul. 3 Maja 93,
41-800 Zabrze,
kopalniaguido.pl



**SZTOLNIA
KRÓLOWA
LUIZA**

ul. Wolności 410,
41-800 Zabrze.

Znak sprawy ZP/19/MGW/2017

PYTANIE Nr 54

Czy należy przyjąć, że agregaty wody lodowej są dostarczane z własnymi sterownikami przystosowanymi do integracji z systemami nadrzędnymi przez wymagany projektem protokół BacNet lub Modbus.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 54

Agregaty chłodnicze winny być dostarczone z automatyką własną umożliwiającą integrację z BMS-em.

PYTANIE Nr 55

Czy należy przyjąć, że układy regulacyjne VAV są dostarczane z własnymi sterownikami przystosowanymi do integracji z systemami nadrzędnymi przez wymagany projektem protokół BacNet lub Modbus.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 55

Wykonawca jest odpowiedzialny za kompleksowe wykonanie instalacji HVAC wraz z automatyką. Dopuszcza się wykonanie automatyki w oparciu o elementy producentów urządzeń HVAC, pod warunkiem zapewnienia funkcjonalności wymaganej w projekcie i integracji z BMS-em.



Znak sprawy ZP/19/MGW/2017

PYTANIE Nr 56

Systemy teletechniczne, czy Inwestor dopuszcza możliwość wykonania projektu zamiennego i w konsekwencji wykonania instalacji przewidzianej do ochrony powierzchni w oparciu o gaz Novec 12/30?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 56

NIE. Zamawiający nie dopuszcza możliwość wykonania projektu zamiennego i w konsekwencji wykonania instalacji przewidzianej do ochrony powierzchni w oparciu o gaz Novec 12/30.

PYTANIE Nr 58

Okna o2.1, o2.2, o2.3, o2.5, o2.6, o2.7, o2.8, o2.12, o2.13 - prosimy o informację dotyczącą ilości skrzydeł oraz które mają być otwierane. Czy okna zawierają ozdoby (np. głowica, stopa, listwa przymykowa)?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 58

O2.1, O2.2, O2.3 – 4 skrzydłowe (zawierające głowicę, stopkę oraz listwę przymykową na wzór), O2.5, O2.6 – 1 skrzydłowe (na wzór), O2.7, O2.8 – 2 skrzydłowe (na wzór),
O2.12, O2.13 – 2 skrzydłowe (na wzór)

PYTANIE Nr 59

Okna o2.4, o2.9 EI60, o2.10, o2.11 - prosimy o informację dotyczącą ilości skrzydeł oraz które mają być otwierane. Czy okna zawierają ozdoby (np. głowica, stopa, listwa przymykowa)? Czy okna zawierają część fix (szklenie w ramie)?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 59

Okna nie otwieralne należy wykonać na wzór jako 1-ramowe bez możliwości otwarcia (zablokowane na stałe)

PYTANIE Nr 60

Drzwi D1.7 EI3 0 z jakiego materiału należy wykonać? Czy są to drzwi stalowe?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 60

Zgodnie z A504 - Zestawienie stolarki.

PYTANIE Nr 61

Prosimy o wskazanie miejsca zmagazynowania wyposażenia ruchomego przeznaczonego do przeniesienia przez Wykonawcę.



**MUZEUM
GÓRNICTWA
WĘGLOWEGO
W ZABRZU**

41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59
tel: +48 32 630 30 91
fax: +48 32 277 11 25
biuro@muzeumgornictwa.pl
www.muzeumgornictwa.pl



**KOPALNIA
GUIDO**

ul. 3 Maja 93,
41-800 Zabrze,
kopalniaguido.pl



**SZTOLNIA
KRÓLOWA
LUIZA**

ul. Wolności 410,
41-800 Zabrze.

Znak sprawy ZP/19/MGW/2017

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 61

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przewiduje transport wyposażenia ruchomego do miejsca oddalonego o nie więcej niż 20 km.

PYTANIE Nr 62

W związku z licznymi wątpliwościami zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 62

Zamawiający dokona zmiany terminu składania ofert.

Stosowne zawiadomienie o zmianie SIWZ zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

PYTANIE Nr 63

W programie prac konserwatorskich dotyczącym klatki schodowej opisano dwa warianty renowacji polichromii na wyprawach tynkarskich. Prosimy o informację, jaki zakres należy przyjąć do oferty.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 63

Wykonawca powinien wycenić pełny wariant renowacji polichromii.

PYTANIE Nr 64

Prosimy o informację jaki zakres konserwacji polichromii w Sali Uczonych należy przyjąć.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 64

Wykonawca powinien wycenić pełny wariant renowacji polichromii.

PYTANIE Nr 65

Zgodnie z projektem wykonawczym w pom. 0.26 Sejf/Magazyn należy dokonać renowacji posadzki. Podczas wizji pomieszczenie to nie zostało udostępnione, w związku z czym prosimy o uszczegółowienie zakresu prac.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 65

W pomieszczeniu znajduje się obecnie wykładzina PVC – 2 warstwy na wylewce betonowej. Należy przewidzieć skucie wylewki, wykonanie nowej oraz wykonanie posadzki żywicznej według projektu posadzek nr 12. Renowacji należy poddać okładzinę ścienną w postaci płytek ceramicznych. Powierzchnie należy oczyścić oraz wymienić fugowanie.



**MUZEUM
GÓRNICHTWA
WĘGLOWEGO
W ZABRZU**

41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59
tel: +48 32 630 30 91
fax: +48 32 277 11 25
biuro@muzeumgornictwa.pl
www.muzeumgornictwa.pl



**KOPALNIA
GUIDO**

ul. 3 Maja 93,
41-800 Zabrze,
kopalniaguido.pl



**SZTOLNIA
KRÓLOWA
LUIZA**

ul. Wolności 410,
41-800 Zabrze.

Znak sprawy ZP/19/MGW/2017

PYTANIE Nr 66

W związku z brakiem przedmiarów prosimy o udostępnienie projektu w formacie dwg.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 66

Zamawiający zamieści na stronie internetowej jako załącznik do Zawiadomienia o zmianie SIWZ Projekt budowlany i Projekt wykonawczy w formacie dwg.

PYTANIE Nr 67

Jaką grubość płyt tarasowych piaskowcowych ryflowanych — nad stropem magazynu — należy przyjąć do wyceny?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 67

Prawidłowa grubość min. 6 cm

PYTANIE Nr 68

Jakie wymiary (długość i szerokość) pojedynczych płyt piaskowcowych ryflowanych j.w. należy przyjąć do wyceny? Pytanie wynika ze sposobu układania płyt, przyjętego w projekcie (płyty mają być układane na wspornikach regulowanych tarasowych).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 68

Płyty grubości min. 6 cm ryflowane. Ryfle w odstępach 5cm o przekroju 0,5cm x 0,5cm. Piaskowiec w tonacji szaro-żółto-beżowej, średnioziarnisty. Kolor nawiązujący do oczyszczonego i piaskowca na cokole budynku. Próbkę należy przedstawić do wyboru i akceptacji dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zamawiającego oraz Projektanta. Do wyceny należy przyjąć wymiary 180 x 120 x 6 cm

PYTANIE Nr 69

Czy Zamawiający posiada zgodę właściciela działki nr 3847/9 na wejście ze skarpami wykopu na jego teren , czy należy przewidzieć zabezpieczenie ścian np. ścianką berlińską czy zabijanymi grodzicami stalowymi?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 69

Należy przewidzieć zabezpieczenie ścian wykopu np. ścianką berlińską

PYTANIE Nr 70

Czy projektant rozwiązał sposób zabezpieczenia ścian wykopów pod podziemny garaż od strony działki nr 3847/9 i pasa drogowego ulicy Bohaterów Warszawskich? Czy w przypadku wykonywania tego wykopu jako wykopu otwartego ze skarpami, posiada Zamawiający zgodę właścicieli działki nr 3847/9 oraz zarządcy ulicy Bohaterów Warszawskich tj. MZDIM Zabrze na wejście ze skarpami wykopu na jego teren? Czy należy raczej przyjąć w wycenie zabezpieczenie ścian wykopu np. ścianką berlińską czy zabijanymi grodzicami stalowymi ?



**MUZEUM
GÓRNICTWA
WĘGLOWEGO
W ZABRZU**

41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59
tel: +48 32 630 30 91
fax: +48 32 277 11 25
biuro@muzeumgornictwa.pl
www.muzeumgornictwa.pl



**KOPALNIA
GUIDO**

ul. 3 Maja 93,
41-800 Zabrze,
kopalniaguldo.pl



**SZTOLNIA
KRÓLOWA
LUIZA**

ul. Wolności 410,
41-800 Zabrze.

Znak sprawy ZP/19/MGW/2017

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 70

Należy przewidzieć zabezpieczenie ścian wykopu np. ścianką berlińską

PYTANIE Nr 71

Czy Projektant uzgadniał z Zarządcą drogi tj. MZDIM Zabrze, warunki tymczasowej organizacji ruchu w ulicy Bohaterów Warszawskich w trakcie prowadzenia robót przy parkingu podziemnym? Czy w związku z wykonywaniem wykopów w granicy pasa drogowego, będzie możliwe częściowe zamknięcie ulicy Boh. Warszawskich? Czy Zarządca drogi będzie naliczał opłaty za zajęcie pasa drogowego w trakcie wykonywania robót związanych z budową podziemnego garażu?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 71

Projektant nie uzgadniał z Zarządcą drogi tj. MZDIM Zabrze warunków tymczasowej organizacji ruchu. Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu w uzgodnieniu z MZDIM Zabrze jest zadaniem wykonawcy.

PYTANIE Nr 72

Czy zgodnie z decyzją nr 56/2017 Prezydenta Miasta Zabrze w wycenie należy ująć nasadzenia zastępcze w postaci 6 szt. dębów szypułkowych na terenie działki 1848/3 położonej w Zabrzu przy ul. Henryka Sienkiewicza?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 72

W wycenie nie należy ujmować nasadzeń zastępczych, których dokona Zamawiający we własnym zakresie.

PYTANIE Nr 73

Prosimy o udostępnienie mapy zasadniczej 1:1000, załącznika do Pisma z dnia 28.03.2017 do Tauron Dystrybucja w sprawie: Zabezpieczenie kabla 6 kV zasilającego stację transformatorową Z74

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 73

Zamawiający zamieści na stronie internetowej jako załącznik do niniejszych odpowiedzi przedmiotową mapę.

PYTANIE Nr 74

Rozeznanie rynku usług kamieniarskich wskazuje na trudności technologiczne związane z wykonaniem i montażem płyt piaskowcowych o powierzchni ryflowanej o wymiarze pojedynczej płyty 266 x 160 cm (nawierzchnia tarasu zewnętrznego, nad Salą Kryształową). Prosimy o wyrażenie zgody na podział tych płyt na cztery, mniejsze części.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 74

Do wyceny należy przyjąć wymiary 180 x 120 x 6 cm



**MUZEUM
GÓRNICHTWA
WĘGLOWEGO
W ZABRZU**

41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59
tel: +48 32 630 30 91
fax: +48 32 277 11 25
biuro@muzeumgornictwa.pl
www.muzeumgornictwa.pl



**KOPALNIA
GUIDO**

ul. 3 Maja 93,
41-800 Zabrze,
kopalniaguido.pl



**SZTOLNIA
KRÓLOWA
LUIZA**

ul. Wolności 410,
41-800 Zabrze.

Znak sprawy ZP/19/MGW/2017

PYTANIE Nr 75

Prosimy o podanie, w jakich jednostkach „cm” czy „mm” zostały zwymiarowane elementy wzoru „płytki gresowe / parkiet – mozaika (typ 4)” pokazanego na rys. A-702 Rzut parteru (PW Architektura)?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 75

Elementy wzoru zostały zwymiarowane w milimetrach.

PYTANIE Nr 76

Prosimy o podanie wymaganej grubości elementów wzoru posadzki mozaikowej opisanej j.w.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 76

16 mm

PYTANIE Nr 77

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy wykonać drewniany element mozaiki j.w. („Heksagen drewno dębowe lite, powierzchnia barwiona olejowoskiem”)? Czy element ten należy wykonać z jednego, litego kawałka drewna dębowego, czy też może to być element wykonany w technologii parkietu taflowego (składający się z kilku elementów drewnianych połączonych ze sobą).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 77

Element należy wykonać z jednego litego kawałka drewna dębowego.

PYTANIE Nr 78

Czy fortepian, który należy przetransportować we wskazane przez Zamawiającego miejsce jest instrumentem „grającym” (tzn. niezbędna jest konsultacja zakresu wykonywanych czynności związanych z wynoszeniem i transportem instrumentu ze stosownym fachowcem – stroicielem), czy też można ten instrument traktować jako „mebel”?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 78

Przedmiotowy fortepian nie jest instrumentem grającym, tym samym obecność stroiciela nie jest konieczna.

PYTANIE Nr 79

Prosimy o potwierdzenie, że istniejące drewniane balustrady w hallu głównym z klatką schodową (pom. nr 1.K1) należy poddać konserwacji bez podwyższania ich wysokości. Naszym zdaniem balustrady te nie mają 1,10 m wysokości, a dokumentacja projektowa nie mówi o podwyższeniu balustrady.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 79



Znak sprawy ZP/19/MGW/2017

Należy przewidzieć dostosowanie zabytkowej balustrady do wymaganej wysokości, poprzez demontaż górnego pochwyty, wykonanie nadbudowy oraz montaż oryginalnego pochwyty na wysokości 110 cm.

PYTANIE Nr 80

Prosimy o udostępnienie zestawienia (z podaniem ilości i wymiarów) dekoracyjnych drewnianych ościeży drzwiowych, które zgodnie z zapisami rys. A-504 Zestawienie stolarki – drzwi drewniane płycinowe (PW Architektura), które należy wykonać dla drzwi bez klasy odporności ogniowej D1.1 – D1.8

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 80

Dekoracyjne ościeże drzwiowe należy przewidzieć dla wszystkich drzwi D1.1 – D1.8. Szerokość należy dostosować do grubości muru. Płyciny analogicznie do przedstawionego rysunku skrzydła drzwiowego.

PYTANIE Nr 81

Prosimy o przekazanie informacji dot. istniejącej posadzki w pom. 0.26 (Magazyn / Sejf). Dokumentacja projektowa odsyła do programu prac konserwatorskich. W programie prac konserwatorskich nie ma żadnych informacji pozwalającej ustalić zakres oraz koszt robót związanych z renowacją tej istniejącej posadzki.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 81

W pomieszczeniu znajduje się obecnie wykładzina PVC – 2 warstwy na wylewce betonowej. Należy przewidzieć skucie wylewki, wykonanie nowej oraz wykonanie posadzki żywicznej wg. projektu posadzek nr 12. Renowacji należy poddać okładzinę ścienną w postaci płytek ceramicznych. Powierzchnie należy oczyścić oraz wymienić fugowanie.

PYTANIE Nr 82

Prosimy o przekazanie – uzgodnionego ze służbami konserwatorskimi zakresu prac związanych z konserwacją istniejących posadzek ceramicznych w pomieszczeniach przylegających do hallu z klatką schodową (pom. nr 0.17 i nr 0.4), na parterze. Dokumentacja projektowa odsyła do programu prac konserwatorskich, w programie tym nie ma żadnych informacji pozwalającej ustalić zakres oraz koszt robót związanych z renowacją tych istniejących posadzek.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 82

Posadzki te są przewidziane do zachowania. Należy je dokładnie zabezpieczyć. W wycenie należy przewidzieć oczyszczenie posadzek

PYTANIE Nr 83

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rysunkami PW Architektury i PW Konstrukcji w zakresie otworów drzwiowych kondygnacji piwnic. Naszym zdaniem PW Konstrukcji nie uwzględnia wykonania prac konstrukcyjnych przy części otworów drzwiowych (np. wykonanie nadproży, rozkucia ław fundamentowych, zamurowania w ścianach



Znak sprawy ZP/19/MGW/2017

konstrukcyjnych), związanych z obniżeniem poziomu posadzki w piwnicach (o ok. 1,50 m), a wydaje się, że roboty te należy bezwzględnie wykonać. Dotyczy to m.in. pom. nr -1.26, -1.9 i -1.4.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 83

Roboty te należy bezwzględnie wykonać. Dla obniżanych otworów należy zastosować systemowe nadproża ceramiczno-żelbetowe o wymiarach 7 x 12 cm. Ilość i długość nadproży dostosować do szerokości muru i wielkości otworu. Pierwotne nadproże należy pozostawić.

PYTANIE Nr 84

Czy dyspozytor kluczy jest w zakresie dostaw? Jeśli tak to prosimy o jego specyfikację.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 84

TAK. Depozytor kluczy dla 50 kluczy jest w zakresie dostawy objętej przedmiotem zamówienia. Specyfikacja zawarta jest w dokumentacji projektowej.

PYTANIE Nr 85

Czy w zakresie instalacji sieci LAN jest dostawa i uruchomienie sprzętu aktywnego oraz centrali telefonicznej? Jeśli tak to prosimy o specyfikację.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 85

TAK. Sprzęt aktywny LAN i SMS w jest zakresie dostaw objętych przedmiotem zamówienia. Specyfikacja zawarta jest w dokumentacji projektowej.

PYTANIE Nr 86

W opisie systemów słaboprądowych wspomniane jest o centralnym zasilaczu awaryjnym UPS 30kVA. Czy jest on w zakresie dostaw? Prosimy o specyfikację.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 86

TAK. Sprzęt UPS 30kVA 2 szt. Jest w zakresie dostaw objętych przedmiotem zamówienia. Specyfikacja zawarta jest w dokumentacji projektowej.

PYTANIE Nr 87

Czy na rampie R2 mają znajdować się takie same warstwy posadzkowe, jak na płycie nad garażem (P2)? Jeśli nie, prosimy o udostępnienie rysunku detalu połączenia płyty rampy R2 z warstwami posadzkowymi znajdującymi się na płycie żelbetowej nad garażem.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 87

Według P1.3 Płyta garażu

PYTANIE Nr 88



**MUZEUM
GÓRNICTWA
WĘGLOWEGO
W ZABRZU**

41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59
tel: +48 32 630 30 91
fax: +48 32 277 11 25
biuro@muzeumgornictwa.pl
www.muzeumgornictwa.pl



**KOPALNIA
GUIDO**

ul. 3 Maja 93,
41-800 Zabrze,
kopalniaguido.pl



**SZTOLNIA
KRÓLOWA
LUIZA**

ul. Wolności 410,
41-800 Zabrze.

Znak sprawy ZP/19/MGW/2017

Prosimy o udostępnienie rysunku deskowania i zbrojenia podbijanych ścian piwnic, (na rysunku K-14 oraz w specyfikacji do tego rysunku znajduje się tylko zbrojenie dotyczące płyt fundamentowych, brak informacji o ścianach)

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 88

Na rysunku K13 wydano podbicia ścian.

PYTANIE Nr 89

Prosimy o wyjaśnienie oznaczeń 'PZ', 'PS' oraz 'PI' do 'P4', które zostały użyte na rysunku K12 'Podbicie fundamentów w części istniejącej'

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 89

Detale z rysunku K12 są pokazane na rysunku K13.

PYTANIE Nr 90

Proszę o wyjaśnienie: zgodnie z przekrojem 'ściana w osi D' na rysunku 'K-03 Deskowanie ścian i słupów' należy wykonać żelbetową płytę grubości 0,35 m na gruncie w osiach 1-2/D-E, natomiast na rysunku IK-01 Rzut płyty poz. -4.05, -4.23' nie ma umieszczonego tego fragmentu płyty.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 90

Prawidłowo jest na rysunku K-01 rzut płyty

PYTANIE Nr 91

Czy pod płytą rampy R1, zgodnie z rysunkiem A101 Rzut piwnic' należy wykonać warstwy podposadzkowe w postaci zasypek i styropianu? Jeśli tak, to proszę o podanie grubości warstw.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 91

Wg P1.3 Płyta garażu. Izolacja wyciągnięta na ścianę do wysokości min. 50 cm powyżej płaszczyzny zjazdowej

PYTANIE Nr 92

Ze względu na istniejące rozbieżności w dokumentacji projektowej, prosimy o podanie grubości płyty żelbetowej oraz warstw podposadzkowych, które należy wycenić w garażu podziemnym. Wg rysunku "K-01_Rzut płyt poz. -4.05_-4.23" oraz rysunku "K-03 - Deskowanie ścian i słupów" należy wykonać płytę grubości 35 cm, natomiast wg rysunku "A201 Przekroje" Przekrój C-C oraz opisu technicznego dla architektury (str. 16), płyta ta ma mieć grubość 50 cm.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 92

Prawidłowo jest na rysunku K-01 rzut płyty



**MUZEUM
GÓRNICTWA
WĘGLOWEGO
W ZABRZU**

41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59
tel: +48 32 630 30 91
fax: +48 32 277 11 25
biuro@muzeumgornictwa.pl
www.muzeumgornictwa.pl



**KOPALNIA
GUIDO**

ul. 3 Maja 93,
41-800 Zabrze,
kopalniaguido.pl



**SZTOLNIA
KRÓLOWA
LUIZA**

ul. Wolności 410,
41-800 Zabrze.

Znak sprawy ZP/19/MGW/2017

PYTANIE Nr 93

Ze względu na istniejące rozbieżności w dokumentacji projektowej, prosimy o podanie grubości płyty żelbetowej oraz warstw podposadzkowych, które należy wycenić w nowoprojektowanym magazynie otwartym. Wg rysunku "K-01_Rzut płyt poz. -4.05_-4.23" oraz rysunku "K-03 Deskowanie ścian i słupów" należy wykonać płytę grubości 50 cm, natomiast wg rysunku "A201 Przekroje" Przekrój C-C oraz opisu technicznego dla architektury (str. 15), płyta ta ma mieć grubość 35cm.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 93

Prawidłowo jest na rysunku K-01 rzut płyty

PYTANIE Nr 94

W dokumentacji brak włączenia projektowanego odwodnienia w płycie żelbetowej podziemnego parkingu. Gdzie należy wpiąć korytka odwodnienia liniowego?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 94

Odwodnienie liniowe płyty w parkingu jest wpięte do separatora i dalej jest pompa. Według rys. nr 1 i 5 PW wod-kan

Powyższe odpowiedzi na zapytania zawarte we wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ prowadzą do zmiany treści SIWZ oraz zmiany treści *Ogłoszenia o zamówieniu* i wymagają dodatkowego czasu na uwzględnienie ich w ofertach.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień **14 listopada 2017 r. godz. 10:00.**

Stosowne zawiadomienie o zmianie SIWZ Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej. Zamawiający dokona stosownej zmiany *Ogłoszenie o zamówieniu*.

**Dyrektor
Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu**

Bartłomiej Szewczyk

Wyk. w 1 egz.

Dokumentacja postępowania ZP/19/MGW/2017

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego