


szczegół jednospadowego dachu skala 1:50



przekrój A-A skala 1:100

S-1	Dach dwuspadowy - konstr. drewniana	
	2x papa na lepiku	-
	deskowanie pełne - deski min 2,5 cm	2,5 cm
	krokiew drewniana	16x10 cm
	pas górny wieszara	20x20 cm
	krzyżulec	18x18 cm
	pas dolny wieszara - ściągi stalowy	φ 40 mm

S-2	Dach jednospadowy - konstr. płyty korytkowe na belkach stalowych	
	2x papa na lepiku	-
	szlichta cementowa	ok 3 cm
	płyta korytkowa - betonowa	.....
	belka stalowa h=140mm	14 cm

S-3	Dach jednospadowy - konstr. płyty korytkowe na belkach stalowych	
	2x papa na lepiku	-
	szlichta cementowa	ok 3 cm
	płyta korytkowa - betonowa	.....
	belka stalowa	.....
	belka stalowa w układzie prostokątnym	.....
	wieszarki kratowe	.....

P-1	Ściana zewnętrzna ceramiczna	
	Tynk wapienno-cementowy	2,5 cm
	cegła pełna silikatowa na zaprawie cementowej	38-50 cm

P-2	Ściana zewnętrzna ceramiczna	
	Tynk wapienno-cementowy	2,5 cm
	cegła pełna na zaprawie cementowej	38-50 cm

Uwaga:  
Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy

INWENTARYZACJA			
Branża:		architektura	
Projektował:	nr upr.	specjaln.	podpis
Projektant:			
mgr inż. arch. Tomasz Borkowski	141/SWOKK/ 2012	architekt.	
mgr inż. arch. Grzegorz Tkacz	16/10/SLOKK	architekt.	
Opracowanie:			
mgr inż. arch. Piotr Łukasik			

**PROJEKTPLUSARCHITEKCI**  
s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski

Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze  
tel./fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl  
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434

CAD:	Archicad 21/PPA
	Licencja nr 3-3904922

Nazwa inwestycji:
„Projekt budowlano-wykonawczy remontu dachu budynku maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy” na kopalni GUIDO w Zabrzu”

Inwestor:
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ul. Jodłowa 57 41-800 Zabrze

Adres inwestycji:	Nr działki:
ul. 3-go maja 91 Zabrze	1575/71

Nazwa rysunku:
PRZEKRÓJ A-A

Data: 2018-06-08 Format druku: A3	Skala: <b>1:100</b>	Nr Rys.: <b>Ai-5</b>
---	------------------------	-------------------------

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) Udostępnianie tylko jako wydruk w kolorze.