

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu
 Nazwy i kody CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
 Adres obiektu budowlanego: Zabrze, dz. nr 1896/71, 1892/71, 1407/71, 908/71, 1576/71, 1575/71
 Nazwa i adres zamawiającego: MUZEUM GÓRNICWA WĘGLOWEGO W ZABRZU; ul. Jodłowa 59; 41-800 ZABRZE
 Data opracowania przedmiaru robót: 2014-02-03
 Nazwa obiektu lub robót: Instalacje sanitarne
 Nazwa jednostki opracowującej: Biuro Architektoniczne ARCH-Anioły s.c. Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyńska
 ul. Tarnogórska 12/18
 44-100 Gliwice

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
3	Kody CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów Przełożenie gazociągu - SST 2.00.00.
37	Przełożenie gazociągu - SST 2.00.00. KNR 201/21 7/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkład, koparka 0,25 m ³ , grunt kategorii III $(28,000) \cdot 0,4 \cdot 0,8 = 8,960000$ Ogółem: 8,960 m ³ 8,960
38	KNR 201/21 2/7 (2) Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m ³ , grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochód 5-10 t wraz z kosztem składowania i utylizacji $8,960 = 8,960000$ Ogółem: 8,960 m ³ 8,960
39	KNR 201/21 4/4 (2) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t $8,960 = 8,960000$ Ogółem: 8,960 m ³ 8,960
40	KNNR 4/14 1 1/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm $(28,000) \cdot 0,4 \cdot 0,2 = 2,240000$ Ogółem: 2,240 m ³ 2,240
41	KNR 219/20 1/3 Gazociągi rozdzielcze na terenach o dużym uzbrojeniu podziemnym, Dn 100 mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 $28 = 28,000000$ Ogółem: 28,000 m 28,000
42	KNR 219/20 8/1 Złączka kołnierzowa PE/STAL 63/50 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 $2 = 2,000000$ Ogółem: 2 kpl 2
43	KNR 219/20 5/1 Zasuwy odcinające, Dn 50 mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 $1 = 1,000000$ Ogółem: 1,000 szt 1,000
44	KNR 219/21 9/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego wraz z przewodem lokalizacyjnym DY 1x2,5 mm ² R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 $28,000 = 28,000000$ Ogółem: 28,000 m 28,000
45	KNR 219/21 1/1 Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,6 MPa, Dn 50-100 mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 $28,000/1000 = 0,028000$ Ogółem: 0,028 km 0,028
46	KNR 219/22 0/1 Próby szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych, montaż aparatury kontrolno-pomiarowej R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 $1 = 1,000000$ Ogółem: 1 kpl 1
47	KNNR 4/14 1 1/4 analogia Obsypka płaskowa - 30 cm ponad wierzch rur $(28,000) \cdot 0,4 \cdot 0,4 = 4,480000$ Ogółem: 4,480 m ³ 4,480
48	KNNR 1/31 8/3 analogia Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, płaskiem $8,960-2,240 = 6,720000$ Ogółem: 6,720 m ³ 6,720